

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogordzenia przy budynku kultu religijnego - kościół Pw. Św.  
Marcina i Św. Wincentego w Skórzewie  
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznańska 57, 60 - 185 Skórzewo

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn.	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Powierzchnie kamienne</b>				
1 d.1	KNNR-W 3 1208-01	Oczyszczenie powierzchni kamiennych poprzez mycie pod ciśnieniem	m2	585,940	0,00	0,00
2 d.1	KNR 9-27 0101-05	Usunięcie uporczywych zanieczyszczeń metodą mechaniczną	m2	175,780	0,00	0,00
3 d.1	KNR 19-01 0326-01	Spoinowanie murów z kamienia	m2	117,200	0,00	0,00
4 d.1	KNR 19-01 0643-06 analogia	Hydrofobizacja muru	m2	585,940	0,00	0,00
5 d.1	KNR 19-01 0643-06 analogia	Impregnacja powierzchni kamiennej preparatami antygrafitti	m2	585,940	0,00	0,00
<b>Razem dział: Powierzchnie kamienne</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Powierzchnie betonowe - zwieńczenie muru</b>				
6 d.2	KNNR-W 3 1208-01	Oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez mycie pod ciśnieniem	m2	220,770	0,00	0,00
7 d.2	KNR 9-27 0101-05	Usunięcie uporczywych zanieczyszczeń metodą mechaniczną	m2	44,150	0,00	0,00
8 d.2	KNR 19-01 0645-05 analogia	Oczyszczenie (dezynfekcja) preparatami biologicznymi do usuwania grzybów i glonów	m2	220,770	0,00	0,00
9 d.2	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych	m2	220,770	0,00	0,00
10 d.2	KNR 9-27 0101-05	Wykonanie dylatacji powierzchni betonowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
11 d.2	KNR BC-02 0312-01	Przykrycie rys silikatową warstwą szczepną	m	110,000	0,00	0,00
12 d.2	KNCK-3 0204-05	Naprawa pęknięć i uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych	m2	44,150	0,00	0,00
13 d.2	KNR-W 7-12 0401-04	Malowanie farbami fasadowymi czapek betonowych	m2	585,940	0,00	0,00
14 d.2	KNR 19-01 0643-06 analogia	Impregnacja powierzchni betonowej preparatami antygrafitti	m2	220,770	0,00	0,00
<b>Razem dział: Powierzchnie betonowe - zwieńczenie muru</b>						<b>0,00</b>
3		<b>Zabezpieczenie istniejących balustrad</b>				
15 d.3	Analiza własna	Zabezpieczenie istniejących balustrad na czas prowadzenia prac	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Zabezpieczenie istniejących balustrad</b>						<b>0,00</b>
4		<b>Renowacja istniejących bram i renowacja elementów stalowych</b>				
16 d.4	KNR 13-16 0101-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowych bram	m2	12,000	0,00	0,00
17 d.4	KNPnRPDE 76-203a	Malowanie konstrukcji metalowych bram	m2	12,000	0,00	0,00
18 d.4	Analiza własna	Renowacja elementów stalowych - pozostałych	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Renowacja istniejących bram i renowacja elementów stalowych</b>						<b>0,00</b>
5		<b>Wymiana pochwytych drewnianych oraz wstawienie nowych balustrad</b>				
19 d.5	Analiza własna	Wymiana pochwytych drewnianych przy balustradach zlokalizowanych przy furcie bocznej	kpl.	1,000	0,00	0,00
20 d.5	Analiza własna	Wymiana balustrad stalowych na wzór istniejących przy furcie głównej	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wymiana pochwytych drewnianych oraz wstawienie nowych balustrad</b>						<b>0,00</b>
6		<b>Renowacja istniejących schodów</b>				
21 d.6	KNNR-W 3 1208-01	Oczyszczenie powierzchni kamiennych poprzez mycie pod ciśnieniem	m2	14,420	0,00	0,00
22 d.6	KNR 9-27 0101-05	Usunięcie uporczywych zanieczyszczeń metodą mechaniczną	m2	14,420	0,00	0,00
23 d.6	KNR 19-01 0643-06 analogia	Impregnacja powierzchni kamiennej schodów	m2	14,420	0,00	0,00
<b>Razem dział: Renowacja istniejących schodów</b>						<b>0,00</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
						0,00
						0,00
						0,00